密级：

图册（文件）编号	
FJ2154XNI-TXS02	
共1册	第1册
版次：A	状态：CFC

秦山核电基地技术改造

工　　程　　号　FJ2154

子项号或系统号　NI

子项或系统名称　方家山生产厂房5G网络线缆敷设

设　计　阶　段　施工图设计

工　　种　通信

图册(文件)名称　XNI　无线通信系统设备材料清单

图册(文件)序号

批　　准　高[illegible] 2021.8.16

F	J	X	N	I	0	9	3	F	M	2	B	2	5	E	4	3	S	D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二一年八月

秦山核电基地技术改造

XNI　无线通信系统设备材料清单

审 批：

审 定：2021.8.16　2021.8.16

审 核：2021.8.16

校 核：2021.8.16

编 制：2021.8.16

会 签：

文件修改记录

版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2021.8			初版

秦山核电基地技术改造施工设计设备材料清单

子项名称（子项号）：方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设（XNI） 工种：通信

序号	设备材料名称及代号	图纸对应名称	型号规格或主要参数	机柜内主设备明细	主机柜位号	单位	数量	备　注
一、无线通信系统								
1	42U 落地机柜	2 米机柜				套	7	用于安装 96 芯 ODF 和 rHub
2	47U 落地机柜	BBU/ODF 机柜				套	4	用于安装 BBU 和交换机或安装光纤配线架
3	22U 落地机柜	22U 落地机柜				套	2	用于安装反应堆厂房的 BBU 和 rHub
4	22U 壁挂机柜	特定机柜				套	6	用于 96 芯 ODF 配线架和 rHub 混合安装
5	15U 壁挂机柜	15U 壁挂机柜				套	27	用于安装 rHuB 数量＜3
6	22U 壁挂机柜	22U 壁挂机柜				套	32	用于安装 rHuB 数量≥3 或者 96 芯 ODF
7	48 芯铠装单模光纤	48 芯				米	2400	
8	24 芯铠装单模光纤	24 芯				米	7395	