密级：

图册(文件)编号	
FJ2154XNI-DQS03	
共1册　第1册	
版次：A	状态：CFC

秦山核电基地技术改造

工　程　号	FJ2154
子项号或系统号	DTW
子项或系统名称	全厂通信系统
设 计 阶 段	施工图设计
工　种	电气
图册(文件)名称	方家山生产厂房5G 网络线缆敷设项目 电气设备材料清单
图册(文件)序号	三
批　准	高俊峰 2021.8.12

F	J	X	N	I	0	2	2	3	0	0	B	2	5	B	4	3	D	D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二一年八月

秦山核电基地技术改造

方家山生产厂房5G网络线缆敷设项目
电气设备材料清单

审　　批：

审　　定：

审　　核：

校　　核：

编　　制：

文件修改记录

版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2021-8			首次出版

序号	设备位号	名称	规格	单位	数量	备注
1	1DTW501AR	主配电箱	1700(H)*750(W)*500(D)	台	1	技术参数见《FJ2154G9022 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电气配电箱技术规格书》
2	1DTW502AR~506AR 1DTW508AR~509AR 2DTW501~505AR 2DTW507AR~508AR 9DTW501~504AR 9DTW506AR~507AR	配电箱	500(H)*390(W)*120(D)	台	20	技术参数见《FJ2154G9022 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电气配电箱技术规格书》
3	1DTW507AR 2DTW506AR 9DTW505AR	配电箱	680(H)*390(W)*120(D)	台	3	技术参数见《FJ2154G9022 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电气配电箱技术规格书》
4		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 4x25 mm^2	米	1650	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
5		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 4x16 mm^2	米	3250	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
6		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 4x10 mm^2	米	1200	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
7		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 3x16 mm^2	米	30	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
8		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 3x6 mm^2	米	30	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
9		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 3x4 mm^2	米	700	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》

序号	设备位号	名称	规格	单位	数量	备注
9		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-K3-0.6/1kV 3x2.5 mm²	米	2700	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
10		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ -0.6/1kV 3x4 mm²	米	50	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
11		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ -0.6/1kV 3x2.5 mm²	米	450	技术参数见《FJ2154G9021 方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》
12		热镀锌焊接钢管	SC50	米	400	
13		热镀锌焊接钢管	SC40	米	200	
14		热镀锌焊接钢管	SC32	米	250	
15		热镀锌焊接钢管	SC25	米	1000	