密级：

图册(文件)编号	
Q12143XNI-DQS02	
共1册　第1册	
版次：A	状态：CFC

秦山核电基地技术改造

工　　程　　号　Q12143

子项号或系统号　CWXX

子项或系统名称　无线寻呼系统

设　计　阶　段　施工图设计

工　　种　电气

图册(文件)名称　秦一厂生产厂房5G网络线缆敷设项目电气设备材料清单

图册(文件)序号　三

批　　准

Q	1	X	N	I	0	2	2	2	0	0	B	2	4	L	4	3	D	D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二一年九月

秦山核电基地技术改造

秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目
电气设备材料清单

审批：

审定：陈司法 2021.9.28　　孔冬冬 2021.9.28

审核：徐莉 2021.9.27

校核：卢金库 2021.9.27

编制：程瑶 2021.9.27

文件修改记录

版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2021-09			首次出版

序号	设备位号	名称	规格	单位	数量	备注
1	CWXX-EB-0001	主配电箱	XL-21	台	1	技术参数见《Q12143G9002 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电气配电箱技术规格书》
2	CWXX-EB-0002~0020	配电箱	XL-20	台	19	技术参数见《Q12143G9002 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电气配电箱技术规格书》，由于提资细化，配电箱数量与规格书略有不同，以施工图为准
3		低烟无卤阻燃电力电缆	HLYJY-K3-0.6/1.0kV 4x16 mm²	米	1000	技术参数见《Q12143G9001 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》，电缆长度仅为预估，以现场实际用量为准
4		低烟无卤阻燃电力电缆	HLYJY-K3-0.6/1.0kV 4x10 mm²	米	2000	技术参数见《Q12143G9001 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》，电缆长度仅为预估，以现场实际用量为准
5		低烟无卤阻燃电力电缆	HLYJY-K3-0.6/1.0kV 3x4 mm²	米	500	技术参数见《Q12143G9001 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》，电缆长度仅为预估，以现场实际用量为准
6		低烟无卤阻燃电力电缆	HLYJY-K3-0.6/1.0kV 3x2.5 mm²	米	2000	技术参数见《Q12143G9001 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》，电缆长度仅为预估，以现场实际用量为准
7		低烟无卤阻燃电力电缆	WDZB-YJY-0.6/1.0kV 3x2.5 mm²	米	500	技术参数见《Q12143G9001 秦一厂生产厂房 5G 网络线缆敷设项目电力电缆技术规格书》，电缆长度仅为预估，以现场实际用量为准
8		热镀锌焊接钢管	SC50	米	600	钢管长度以现场实际用量为准
9		热镀锌焊接钢管	SC40	米	500	钢管长度以现场实际用量为准

序号	设备位号	名称	规格	单位	数量	备注
10		热镀锌焊接钢管	SC32	米	100	钢管长度以现场实际用量为准
11		热镀锌焊接钢管	SC25	米	1000	钢管长度以现场实际用量为准
12		热镀锌焊接钢管	SC25	米	1000	钢管长度以现场实际用量为准