密级：

图册（文件）编号	
Q12143CWXX-TXS02	
共1册	第1册
版次：A	状态：CFC

秦山核电基地技术改造

工　　程　　号　Q12143

子项号或系统号　CWXX

子项或系统名称　无线寻呼系统

设　计　阶　段　施工图设计

工　　种　通信

图册(文件)名称　秦山一厂生产厂房
无线通信系统设备材料清单

图册(文件)序号

批　　准

Q	1	C	W	X	X	9	2	F	M	2	B	2	4	L	4	3	S	D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二一年九月

秦山一厂生产厂房

无线通信设备材料清单

审 批：

审 定：李东伟 2021.9.26　　孔冬冬 2021.9.26

审 核：孔冬冬 2021.9.25

校 核：李名 2021.9.24

编 制：王勇 2021.9.24

会 签：

文件修改记录

版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2021.9			初版

秦山核电基地技术改造施工设计设备材料清单

子项名称（子项号）：方家山生产厂房 5G 网络线缆敷设（XNI） 工种：通信

序号	设备材料名称及代号	图纸对应名称	型号规格或主要参数	机柜内主设备明细	主机柜位号	单位	数量	备　注
一、无线通信系统								
1	42U 落地机柜	2 米机柜				套	5	用于安装 96 芯 ODF 和 rHub
2	47U 落地机柜	BBU/ODF 机柜				套	2	用于安装 BBU 和交换机或安装光纤配线架
3	22U 落地机柜	22U 落地机柜				套	1	用于安装反应堆厂房的 BBU 和 rHub
4	15U 壁挂机柜	15U 壁挂机柜				套	13	用于安装 rHuB 数量＜3
5	22U 壁挂机柜	22U 壁挂机柜				套	18	用于安装 rHuB 数量≥3 或者 96 芯 ODF
6	48 芯非铠装单模光纤	48 芯				米	2500	数量以实测为准
7	24 芯非铠装单模光纤	24 芯				米	6000	数量以实测为准
8	24 芯耐辐照光缆	24 芯耐辐照				米	600	数量以实测为准
9	24 芯铠装光缆	24 芯铠装				米	1000	数量以实测为准