图册（文件）编号	
Q3212360270-TXS02	
共1册	第1册
版次：A	状态：CFC

密级：

秦山核电基地技术改造

工　　程　　号　Q32123

子项号或系统号　60270

子项或系统名称　无线通信系统

设　计　阶　段　施工图设计

工　　种　通信

图册(文件)名称　秦山三厂生产厂房
无线通信系统设备材料清单

图册(文件)序号

批　　准

Q	3	6	0	2	7	0	0	F	M	2	B	2	4	L	4	3	S	D

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二一年九月

秦山三厂生产厂房

无线通信设备材料清单

审 批：

审 定：秦吉伟 2021.9.26　　孔冬冬 2021.9.26

审 核：孔冬冬 2021.9.25

校 核：李贵 2021.9.24

编 制：毛勇 2021.9.24

会 签：

文件修改记录

版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2021.9			初版

秦山核电基地技术改造施工设计设备材料清单

子项名称（子项号）：秦山三厂生产厂房 5G 网络线缆敷设（XNI） 工种：通信

序号	设备材料名称及代号	图纸对应名称	型号规格或主要参数	机柜内主设备明细	主机柜位号	单位	数量	备　注
一、无线通信系统								
2	47U 落地机柜	BBU/ODF 机柜				套	4	用于安装 BBU 和交换机或安装光纤配线架
3	22U 落地机柜	22U 落地机柜				套	2	用于安装反应堆厂房的 BBU 和 rHub
4	22U 壁挂机柜	特定机柜				套	11	用于 96 芯 ODF 配线架和 rHub 混合安装
5	15U 壁挂机柜	15U 壁挂机柜				套	11	用于安装 rHuB 数量＜3
6	22U 壁挂机柜	22U 壁挂机柜				套	32	用于安装 rHuB 数量≥3 或者 96 芯 ODF
7	48 芯非铠装单模光纤	48 芯				米	5000	数量以实测为准
8	24 芯非铠装单模光纤	24 芯				米	12000	数量以实测为准
9	24 芯耐辐照光缆	24 芯耐辐照				米	1200	数量以实测为准
10	24 芯铠装光缆	24 芯铠装				米	2000	数量以实测为准